Konsultanci Budowlani Poznań Sp. z o. o.
ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

INWESTOR
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO
ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań

NAZWA INWESTYCJI
REMONT BUDOWLANY POMIESZCZEŃ INSTYTUTU
ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań

FAZA PROJEKTU
PROJEKT PRZETARGOWY – FAZA 1

TEMAT
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA
ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 19 – SUFITY

POZNAŃ
LISTOPAD 2020

SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....
19.01. CZĘŚĆ OGÓLNA .....
19.02. WYSTĘPOWANIE I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ .....
19.03. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.....
19.04. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.....
19.05. KONTROLA JAKOŚCI .....
19.06. UWAGI KOŃCOWE.....

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 19– SUFITY pomieszczenia sanitarne

19 SUFITY

19.01. CZĘŚĆ OGÓLNA

19.01.01. Przedmiot i zastosowanie Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST są wymagania ogólne oraz warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykończenia sufitów w budynku Instytutu Zachodniego.

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.

19.01.02. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w SST, są zgodne z definicją ST 00.

19.01.03. Ogólne wymagania dotyczące zgodności z przepisami

Zastosowanie mają wszystkie aktualne przepisy, a także normy polskie oraz europejskie obowiązujące dla materiałów, wykonawstwa, dostawy i obróbki.

19.02. WYSTĘPOWANIE I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

19.02.01. Sufity podwieszone z płyt rastrowych z wełny skalnej 600x1200mm

Występowanie: według rysunków sufitów

19.02.03. Sufity w biurach - malowane

19.03. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

19.03.01. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.02.

19.03.02. Wymagania szczegółowe

Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów potwierdzających ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 10 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu.

19.03.02.01 Sufity podwieszane z płyt rastrowych z wełny skalnej 600x1200mm

Sufit mocować według technologii producenta.

opis warstw (od spodu) - materiały:

- *sufit podwieszany z płyt rastrowych z wełny skalnej 600x1200mm*

Ogólne zasady stosowania:

- Sufit złożony z podwieszanych płyt o wymiarach 600x1200mm i konstrukcji ukrytej stalowej.
- Wykonawca powinien bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta;
- Stosować systemowe profile montażowe – stelaż montować zgodnie z wymaganiami producenta
- Do podwieszania konstrukcji wykorzystac systemowe, regulowane zawiesia montowanie zgodnie z wymaganiami producenta
- Płaszczyzny sufitów, przygotowanych do odbioru, muszą być równe;
- Połączenia płyt sufitu muszą być prostoliniowe;
- Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami wykonac według wymagań producenta, za pomocą systemowej listwy wykończeniowej montowanej do ściany według wytycznych producenta
- Odchylenia powierzchni należy sprawdzać łatą o długości 2 m;
- Dopuszczalne odchylenia:
- Powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 milimetry i w liczbie nie większej niż dwa na całej długości łaty;
- Krawędzi od kierunku poziomego - nie więcej niż 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 5 mm na całej szerokości lub długości pomieszczenia;
- Montaż instalacji w suficie według wymagań producenta: nie wolno punktowo opierać żadnych instalacji do spodniej powierzchni płyt. Ciężar instalacji powinien być równomiernie rozłożony na powierzchni płyty lub przeniesiony na konstrukcję za pomocą odpowiednich ramion podtrzymujących lub sztywnej płytki. W przypadku montażu jakichkolwiek instalacji w płytach nalezy użyć kątowniki L wsunięte w niepodparte brzegi płyt.

19.03.03. Materiały i wyroby referencyjne

19.03.02.02 Sufit podwieszany z płyt rastrowych z wełny skalnej 600x1200mm
Sufity systemowe – ref. AMF KNAUF, Rockfon – system D lub równorzędny.

19.03.02.03 - farba do malowania sufitów

19.04. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

19.04.01. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonywania robót określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.05.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

19.04.02. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zakresu niniejszej ST, uwzględniając planowane terminy wykonania prac przygotowawczych, dostaw materiałów, realizacji zakresu prac, wykończenia powierzchni i prac końcowych oraz porządkowych.

19.04.03. Rozpoczęcie robót

Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego „Dokumentacją technologiczną".
Roboty można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

19.04.04. Wymagania szczegółowe

19.03.02.03 Sufity podwieszone z płyt rastrowych z wełny skalnej

- W cenie wykonanie otworów rewizyjnych i zainstalowanie otwieranych klap lub drzwiczek – produkt systemowy do akceptacji , po przedstawieniu kompletnych próbek.
- Malowanie wykończeniowe;
- Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów należy sprawdzić lokalizację wszelkich elementów instalacyjnych – krat wentylacyjnych, lamp oświetleniowych itp. ;
- Sufit należy wykonać zgodnie z projektem wnętrz, przed przystąpieniem do montażu należy wykonać obmiar ścian i stropów i przygotować rysunki warsztatowe, które należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru

Dodatkowe dane do wyceny:
- Przy wycenie sufitów należy uwzględnić obróbkę krawędzi

19.05. KONTROLA JAKOŚCI

19.05.01. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.06.

Zastosowanie mają wymagania zawarte w normach polskich PN i europejskich EN, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i innych przepisach prawa.

19.05.02. Wymagania szczegółowe

Sprawdzeniu podlega przestrzeganie ustalonych wymagań, w szczególności:
- Zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i zaleceniami Inspektora Nadzoru
- Zgodność z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego;
- Zgodność z dokumentacją przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru
- Osiągnięcie założonych parametrów wykonanych elementów
- Zachowanie wymiarów (w tym ustalonych tolerancji wymiarowych) wykonanych elementów;

19.06. UWAGI KOŃCOWE

Wymagania zawarte w niniejszej SST należy rozpatrywać łącznie z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania Ogólne.