Konsultanci Budowlani Poznań Sp. z o. o.
ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

INWESTOR
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO
ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań

NAZWA INWESTYCJI
REMONT BUDOWLANY POMIESZCZEŃ INSTYTUTU
ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań

FAZA PROJEKTU
PROJEKT PRZETARGOWY – FAZA 1

TEMAT
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA
ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 23 – OPRAWY OŚWIETLENIOWE

POZNAŃ
LISTOPAD 2020

SPIS TREŚCI

23 OPRAWY OŚWIETLENIOWE.....
23.01. CZĘŚĆ OGÓLNA .....
23.02. WYSTĘPOWANIE I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ, WYROBY I MATERIAŁY REFERENCYJNE .....
23.03. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.....
23.04. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.....
23.05. KONTROLA JAKOŚCI .....
23.06. UWAGI KOŃCOWE.....

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 23 – OPRAWY OŚWIETLENIOWE

23 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

23.01. CZĘŚĆ OGÓLNA

23.01.01. Przedmiot i zastosowanie Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST są wymagania ogólne oraz warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie elementów wyposażenia wnętrz w budynku Instytutu Zachodniego .Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania.

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.

23.01.02. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w SST, nie ujęte w ST 00 – Wymagania Ogólne, są zgodne z obowiązującymi normami.

23.01.03. Ogólne wymagania dotyczące zgodności z przepisami

Zastosowanie mają wszystkie aktualne przepisy, a także normy polskie oraz europejskie obowiązujące dla materiałów, wykonawstwa, dostawy i obróbki.

23.01.04. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.

23.02. WYSTĘPOWANIE I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ, WYROBY I MATERIAŁY REFERENCYJNE

23.02.01. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

Szczegóły wg stanu obecnego

PRODUKT	WYSTĘPOWANIE	OPIS	MARKA REFERENCYJNA
oprawy wewnętrzne typu downlight, do wbudowania	komunikacja części wspólnych ,hole windowe	oprawy wewnętrzne wbudowane, wykończenie w kolorze białym	THORN CHALICE 190H 1X26W TC-DEL HF lub równoważne
	komunikacja części wspólnych -1, 0,+1 ,hol wejściowy	oprawy wewnętrzne wbudowane, wykończenie w kolorze białym	THORN CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF lub równoważne

	Toalety, pomieszczenie odpoczynku, pomieszczenia gospodarcze	kinkiet	THORN CHALICE 190H 1X26W TC-DEL HF +GLASS IP 44 CL lub równoważne
	toalety, pomieszczenia gospodarcze	kinkiet	THORN CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF +GLASS IP 44 CL lub równoważne
oprawy awaryjne		oprawy awaryjne, źródło światła LED 2,7 W, kolor biały	
osprzęt elektryczny widoczny: włączniki i gniazdka	Do ponownego wykorzystania		

23.02.02. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

- nie dotyczy

23.03. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

23.03.01. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.02.

Ostateczny wybór wyposażenia zostanie dokonany przez Inwestora

Podane firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania.

Ewentualne zamienne systemy i produkty należy skonsultować z Inwestorem

23.03.02. Wymagania szczegółowe;

- urządzenia i oprawy oświetleniowe w kolorze i linii wzorniczej spójne z innymi elementami wykończenia

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia (dla wszystkich materiałów i wyrobów) na własny koszt atestów potwierdzających ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 10 dni przed zamierzonym użyciem danego materiału lub wyrobu

23.04. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

23.04.01. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonywania robót określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.05.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.04.02. Wymagania szczegółowe

Należy stosować produkty wykonane w jednakowym standardzie i stanowiące jedną linię wzorniczą

Sposób montażu poszczególnych elementów zgodny z zaleceniami Producenta;

Na potrzeby wyceny należy założyć dostawę i montaż wymaganych podkonstrukcji, profili łączeniowych wraz ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi i izolacyjnymi

23.05. KONTROLA JAKOŚCI

23.05.01. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.06.

Zastosowanie mają wymagania zawarte w normach polskich PN i europejskich EN, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i innych przepisach prawa.

23.05.02. Wymagania szczegółowe

Sprawdzeniu podlega przestrzeganie ustalonych wymagań, w szczególności:

- zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi
- zgodność z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego
- zgodność z dokumentacją przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inwestora
- osiągnięcie założonych parametrów wykonanych elementów;
- zachowanie wymiarów (w tym ustalonych tolerancji wymiarowych) wykonanych elementów;
- analiza wykonanych badań, pomiarów i ekspertyz.

23.06. UWAGI KOŃCOWE

Wymagania zawarte w niniejszej SST należy rozpatrywać łącznie z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania Ogólne.